

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	4.000,00	3,40	13.600,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	200,00	14,35	2.870,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	3	m2	2.000,00	1,20	2.400,00	
4	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	ΝΑΟΔΟ Δ07	ΝΟΔΟ 4421Β	4	m2	2.000,00	9,95	19.900,00	
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	5	m2	36.700,00	0,45	16.515,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου στη ν. Πάρο	ΝΑΟΔΟ Ν'Δ.8.3	ΟΔΟ 4521Β	6	m2	36.700,00	10,50	385.350,00	
								440.635,00	440.635,00
Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
2. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	7	m2	1.500,00	3,80	5.700,00	
2	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	8	TEM	50,00	40,30	2.015,00	
3	Κατασκευή νησίδας διασταύρωσης οδού	ΝΟΔΟ Ν'Β.86.1	ΟΔΟ 2922	9	TEM	1,00	3.000,00	3.000,00	
								10.715,00	10.715,00
Σύνολο : 2. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
Άθροισμα									451.350,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	81.243,00
Άθροισμα									532.593,00
Απρόβλεπτα								15,00%	79.888,95
Άθροισμα									612.481,95
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									55.000,00
Άθροισμα									667.481,95
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									9.900,00
Άθροισμα									677.381,95
Πρόβλεψη αναθεώρησης									8.101,92
Άθροισμα									685.483,87
ΦΠΑ								24,00%	164.516,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									850.000,00

ΠΑΡΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
Οι μελετητές

ΤΑΪΡΗΣ ΓΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΥΤΛΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ