

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένων οδών του δημοτικού οδικού δικτύου, και πιο συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :

1. Φρεζάρισμα επαρχιακή οδός Παροιτιάς – Νάουσας από διασταύρωση πρώην Γκίκα έως διασταύρωση με το γήπεδο Παροιτιάς και εκ νέου ασφαλτόστρωση.
2. Ασφαλτόστρωση δρόμου από Πυργάκι έως Αγροτικό Συνεταιρισμό
3. Τμηματικές αποκαταστάσεις δρόμου Πούντας – Αλυκής στον οικισμό Βουτάκου (στο ήδη ασφαλτοστρωμένο τμήμα), και στην αρχή της οδού και στο τέρμα της πριν τον οικισμό της Αλυκής καθώς και στο σημείο που υπάρχει υπερπήδηση κυματισμού.
4. Ασφαλτόστρωση δρόμος Νάουσα Αμπελά (έως διασταύρωση προς Υπαπαντή)
5. Δρόμος Νάουσα Σάντα Μαρία (τμηματικά στην αρχή της οδού και από ΔΕΗ έως διασταύρωση με Φιλίζι)
6. Δρόμος Νάουσα Σάντα Μαρία (τμηματικές αποκαταστάσεις από διασταύρωση με Φιλίζι έως τη Σάντα Μαρία,)
7. Δρόμος Κολυμπήθρες – Πάρκο Πάρου (τμηματικές αποκαταστάσεις)
8. Τμηματικές αποκαταστάσεις δρόμου Παροιτιάς – Νάουσας
9. Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Δρυού
10. Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού προς Θαψανά μετά τον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ.
11. Κατασκευή νησίδας στη διασταύρωση της οδού Νικ. Κοντολέον και επαρχιακής οδού Παροιτιάς – Νάουσας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της ασφαλτόστρωσης θα αποκατασταθεί η στάθμη των φρεατίων και θα εκτελεστούν εκ νέου εργασίες διαγράμμισης του οδοστρώματος με αντανakλαστική βαφή όπου απαιτείται.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Τέλος οι προσφέροντες οφείλουν πριν την προσφορά τους να μελετήσουν πλήρως τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης των έργων καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

Πάρος Οκτώβριος 2022

Ο Μελετητής

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου



Ταΐρης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός



Ασημίνα Κούτλα
Μηχανολόγος Μηχ/κος